

IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH UL. ARMII KRAJOWEJ 26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
IZOLACJA FUNDAMENTÓW UL. ARMII KRAJOWEJ 26					
1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		43	m	43,000	
				RAZEM	43,000
2	KNR 2-31 0815-03	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej - analogia 43*0,6	m ²		
			m ²	25,800	
				RAZEM	25,800
3	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV 43,00*1,5*0,8	m ³		
			m ³	51,600	
				RAZEM	51,600
4	KNR-W 2- 19 0102-01	Oznakowanie terenu taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		43	m	43,000	
				RAZEM	43,000
5	KNR 4-01 0619-03	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 43,00*1,5	m ²		
			m ²	64,500	
				RAZEM	64,500
6	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10	m ²		
			m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa 43,00*1,5	m ²		
			m ²	64,500	
				RAZEM	64,500
8	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - druga i nast.warstwa 43,00*1,5	m ²		
			m ²	64,500	
				RAZEM	64,500
9	KNR 0-28 2623-04	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi FUNDAMENT metodą lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.10 cm na ścianach - analogia 43,00*1,5	m ²		
			m ²	64,500	
				RAZEM	64,500
10	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 250	szt		
			szt	250,000	
				RAZEM	250,000
11	KNR 0-28 2623-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 43,00*1,5	m ²		
			m ²	64,500	
				RAZEM	64,500
12	KNNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni 43,00*1,7	m ²		
			m ²	73,100	
				RAZEM	73,100
13	KNR 2-01 0611-04	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury perforowane 100-150 mm 45	m		
			m	45,000	
				RAZEM	45,000
14	KNR 2-01 0610-03	Drenaż - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% żwiru 35% piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa 43*0,8*0,8	m ³		
			m ³	27,520	
				RAZEM	27,520
15	KNR 2-01 0622-02	Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu śr. 600-800 mm 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV 24,08	m ³		
			m ³	24,080	
				RAZEM	24,080
17	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 43	m		
			m	43,000	
				RAZEM	43,000
18	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 43,00*0,6	m ²		
			m ²	25,800	

IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH UL. ARMII KRAJOWEJ 2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa 43*0,15	m ²	RAZEM	25 800
			m ²	6,450	
20	TZKNBK II - 194	Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km - grunt kat. IV	m ³	RAZEM	6,450
		27,52	m ³	27,520	
21	TZKNBK II - 195	Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km	m ³	RAZEM	27,520
		Krotność = 9	m ³	27,520	
		27,52	m ³	RAZEM	27,520
22	analiza indywidualna	Utylizacja ziemi	m ³	RAZEM	27,520
		27,52	m ³	27,520	
				RAZEM	27,520